

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Mniszek gm. Wolanów

W dniu 14.04.2015r podpisana została umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego z Przedsiębiorstwem- Produkccyjno- Usługowo- Handlowym „INTERBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x 30 m,

a) podbudowa przepuszczalna:

- warstwa z piasku grubości 10 cm,
- geowłóknina,
- w-wa stabilizacyjna grubości 30 mm
kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone (frakcji 32 - 63 mm) – grubość warstwy 15 cm,
- kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone (frakcji 0 - 31,5 mm) – grubość warstwy 5 cm,
- warstwa stabilizacyjna grubości 30 mm

b) nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM o parametrach:

- grubość całkowita – minimum 13 mm, (w-wa nośna gr 11 mmm + użytkowa gr 2 mm)
- przepuszczalna dla wody,

2) budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej,

a) podbudowa

- wyrównująca warstwa z mialu kamiennego frakcji 0/4mm, grubości 4 cm;
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, kłińca kamiennego frakcji 0/31,5mm, grubości 5 cm;
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63mm, grubości 10 cm,
- geowłóknina,
- warstwa odsączająca z piasku średniego lub pospółki grubości 15 cm.

b) nawierzchnia sztuczna, trawa syntetyczna wysokości 60 mm □

- elastyczna warstwa zasypowa wykonana z granulatu gumowego i powietrznie suchego piasku kwarcowego grubości 35 mm; ,

3) wykonanie piłkochwyłów,

4) wyposażenie boiska,

5) wykonanie wiat dla zawodników,

6) zagospodarowanie terenu, w tym chodniki z kostki brukowej, kontener

W dniu 22.04.2015r. został przekazany plac budowy.

Gmina jest w stałym kontakcie z Wykonawcą na temat postępu prac związanych z realizacją boiska sportowego.

Koszt inwestycji wynosi 591 002,70 złotych

Termin realizacji inwestycji 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. 14.09.2015r.